

2017-05-10

**Inwestor:**

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia  
Praktycznego  
ul. Wyspiańskiego 4  
87-700 Aleksandrów Kuj,

**Wykonawca:**

# **Kosztorys nakładczy**

**Nazwa budowy:** Roboty budowlane pomieszczeń parteru budynku  
głównego (związane z wymianą instalacji elektrycznej wewnętrznej) .

**Adres budowy:** ul. Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kuj.

**Rodzaj robót:** budowlane

**CPV:** 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

**Data oprac.:** 2017-05-08

**Podstawa opracowania:** KNR 00-23, KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 2-02I, KNR 2-02W, KNR 2-02,  
KNR 4-01W, KNNR 2, KNR 00-12, KNR 00-19

**Waluta:** PLN

**Poziom cen kosztorysu:**

# Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty tynkarsko- malarskie</b>				
1	KNR 00-23 2611-01-050	Przygotowanie starego podłoża ,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie <i>krotność = 1,00</i>	97,65	m2		
2	KNR 00-23 0931-01-050	Nałożenie na starą lamperiej zaprawę szczerpną ATLAS CERPLAST <i>krotność = 1,00</i>	97,65	m2		
3	KNR 4-01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <i>krotność = 1,00</i>	1 125,58	m2		
4	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie okładziny (tynku) ozdobnego z ceramiki <i>krotność = 1,00</i>	23,34	m2		
5	KNR 4-01 0701-05-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach <i>krotność = 1,00</i>	23,34	m2		
6	KNR 4-01 0716-02-050	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie, podłóże z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianobet. na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5 m2 <i>krotność = 1,00</i>	23,34	m2		
7	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i>	783,02	m2		
8	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i>	440,21	m2		
9	KNR 2-02I 0815-04-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych <i>krotność = 1,00</i>	783,02	m2		
10	KNR 2-02I 0815-06-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych <i>krotność = 1,00</i>	440,21	m2		
11	KNR 2-02 1503-02-050	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych (farba akrylowa matowa), bez szpachlowania. <i>krotność = 1,00</i>	209,42	m2		
12	KNR 2-02W 1510-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z podłóży gipsowych <i>krotność = 1,00</i>	916,16	m2		

1	2	3	4	5	6	7
13	KNR 00-23 2612-08-040	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym <i>krotność = 1,00</i>	322,61	m		
14	KNR 4-01 1212-02-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie <i>krotność = 1,00</i>	30,41	m2		
15	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią <i>krotność = 1,00</i>	650,61	m2		
16	KNR 4-01 1212-19-050	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania <i>krotność = 1,00</i>	61,25	m2		
17	KNR 4-01 1212-28-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania <i>krotność = 1,00</i>	1 378,44	m		
18	KNNR 2 1108-040-050	Listwy winylowe zabezpieczająceściany <i>krotność = 1,00</i>	18,80	m2		
<b>Razem:</b>						
2		<b>Roboty posadzkarskie</b>				
19	KNR 4-01 0211-01- analog-050	Nakłucie posadzki lastryko w celu oczyszczenia powierzchni i przygotowania jej do oblicowania płytkami posadzkowymi <i>krotność = 1,00</i>	101,33	m2		
20	KNR 00-12 1118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej <i>krotność = 1,00</i>	101,33	m2		
21	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi emulsja weber PE232 (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i>	101,33	m2		
22	KNR 00-12 1118-09-050	Posadzki z płytek gresowych, antypoślizgowych o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną <i>krotność = 1,00</i>	101,33	m2		
23	KNR 00-12 1120-04-040	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej <i>krotność = 1,00</i>	81,16	m		
24	KNR 00-12 1120-05-040	Cokoliki płytkowe z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą <i>krotność = 1,00</i>	81,16	m		
<b>Razem:</b>						
3		<b>Ścianki i drzwi aluminiowe</b>				
25	KNR 4-01 1111-02-050	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych. Ramy metalowe <i>krotność = 1,00</i>	23,34	m2		

1	2	3	4	5	6	7
26	KNR 4-01 0354-10-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 <i>krotność = 1,00</i>	23,34	m2		
27	KNR 2-02W 1040-05-050	Ścianki aluminiowe działowe z drzwiami <i>krotność = 1,00</i>	15,48	m2		
28	KNR 00-19 1024-09-050	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych rozsuwanych z systemem zautomatyzowanym <i>krotność = 1,00</i>	7,86	m2		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				