

2017-06-10

**Inwestor:**

Zespół Szkół Nr 1  
Centrum Kształcenia Praktycznego  
ul. Wyspiańskiego 4  
87-700 Aleksandrów Kuj,

**Wykonawca:**

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Data Oprac.:** 2017-06-07

**Nazwa budowy:** **Przebudowa instalacji odpylającej kotłowni Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kuj.**

**Adres budowy:** ul. Wyspiańskiego 4; 87-700 Aleksandrów Kuj,

**Obiekt:** Kotłownia

**Rodzaj robót:** budowlane

**Podstawa opracowania:** wycena indywidualna

**Waluta:** PLN

## Książka Przedmiarów

Lp.	Urządzenie i materiały	Cena Jedn.	Ilość	Koszt Calk.
1.	Cyklon suchy DCIII800 – koszt wykonania		szt 2	
2.	Cyklon suchy DCIII710 – koszt wykonania		szt 1	
3.	Prostka 550x550 L=160		szt 3	
4.	Konfuzor 1200x600/550x550 L=400		szt 3	
5.	Trójkąt z wyczystką 550x550/200x300 L=400		szt 3	
6.	Prostka 550x550 L=400		szt 3	
7.	Kompensator		szt 2	
8.	Konfuzor 550x550/400x400 L=600		szt 3	
9.	Prostka 400x400 L=2000		szt 3	
10.	Wyczystka 300x300		szt 3	
11.	Łuk 400x400 R=639		szt 12	
12.	Prostka 400x400 L=270		szt 2	
13.	Konfuzor 400x400/300x300 L=500		szt 5	
14.	Zamknięcie cyklonu króciec		szt 3	
15.	Zamknięcie cyklonu króciec i korpus		szt 3	
16.	Zamknięcie zasobnika pyłu i rura nad zamknięciem		szt 3	
17.	Dyfuzor 296x296/400x400 L=500		szt 2	
18.	Prostka 400x400 L=1500		szt 6	
19.	Prostka 400x400 L=717		szt 2	
20.	Prostka 400x400 L=314		szt 1	
21.	Króciec kompensacyjny D=300 L=150		szt 3	
22.	Wentylator promieniowy typ FK30/V/4F		szt 3	
23.	Prostka 400x400 L=458		szt 1	
24.	Kofuzor 400x400/270x270 L=500		szt 1	
25.	Dyfuzor 266x266/400x400 L=500		szt 1	
26.	Prostka 400x400 L=105		szt 1	
27.	Zasobnik pyłu		szt 1	
28.	Króciec brezentowy		szt 1	
29.	Dyfuzor 199x356/500x300		szt 3	

30.	<b>Przpuŝtnica jednopłaszczyznowa 300x500</b>		<b>szt 3</b>	
31.	<b>Łuk 300x500 R=750</b>		<b>szt 1</b>	
32.	<b>Prostka 300x500 L=1550</b>		<b>szt 1</b>	
33.	<b>Prostka 300 x500 L=1000</b>		<b>szt 1</b>	
34.	<b>Dyfuzor 300x500/400x500 L=1000</b>		<b>szt 1</b>	
35.	<b>Prostka 300x500 L=550</b>		<b>szt 1</b>	
36.	<b>Prostka 400x500 L=1870</b>		<b>szt 1</b>	
37.	<b>Łuk 300x500 R=600</b>		<b>szt 1</b>	
38.	<b>Prostka 399x500 L=340</b>		<b>szt 1</b>	
39.	<b>Łuk 300x500 R=450</b>		<b>szt 1</b>	
40.	<b>Trójknik z wyczystką 300x500 L=1000</b>		<b>szt 1</b>	
41.	<b>Prostka 500x700 L=1975</b>		<b>szt 1</b>	
42.	<b>Montaż</b>		<b>kpl 1</b>	
43.	<b>Demontaż</b>		<b>kpl 1</b>	
44.	<b>Wykonanie wsporników do seperatorów i przewodów</b>		<b>kpl 1</b>	
45.	<b>Transport ogółem</b>			
	<b>Razem netto</b>			
	<b>Vat 23 %</b>			
	<b>Ogółem brutto</b>			