
Wymiana ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1

Branża: Roboty budowlane

Rodzaj: Przedmiar robót

BUDOWA:

Ogrodzenie Zespołu Szkół Nr 1
Strona wschodnia ul. Wyspiańskiego
Roboty ogólnobudowlane
ul. Wyspiańskiego 4
87-700 Aleksandrów Kujawski

INWESTOR:

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Wyspiańskiego 4
87-700 Aleksandrów Kujawski

KOSZTORYSANT:

Dariusz Rybczyński

1		Ogrodzenie - strona wschodnia ul. Wypiańskiego		1,000		
1.1	KNR 0401 1306-0100	Demontaż słupków i przęseł ogrodzenia, demontaż bramy i furtki. Obmiar: 460,000	szt.	460,000		
1.2	KNR 0404 0303-0800	Rozebranie cokołu betonowego na wysokość 40 cm. Obmiar: 27,400	m3	27,400		
1.3	KNNRw 0003 0409-0100	Cięcie cokołu ogrodzenia piłami diamentowymi pod słupy fundamentowe. Obmiar: 14 720,000	cm	14 720,000		
1.4	KNR 0401 0212-0200	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm Obmiar: 9,200	m3	9,200		
1.5	KNR 0404 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport samochodem samowyladowczym na odleglosc 1km Obmiar: 36,600	m3	36,600		
1.6	KNR 0404 1103-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i wyładowaniu. nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km, wsp. 4 Obmiar: 36,600	m3	36,600		
1.7	KNRu 0202 0618-0100	Izolacje przeciwwilgociowe poziome ław fundamentowych z papy zgrzewalnej. Obmiar: 68,500	m2	68,500		
1.8	KNR 0401 0201-0200	Deskowanie konstrukcji betonowej stóp, słupów, cokołu Obmiar: 278,080	m2	278,080		
1.9	KNR 0401 0203-0100	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego, stóp fundamentowych Obmiar: 8,832	m3	8,832		
1.10	KNR 0401 0203-0600	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego, słupów Obmiar: 7,360	m3	7,360		
1.11	KNR 0401 0203-0700	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego z wykonaniem niezbędnych dylatacji, cokołu Obmiar: 27,400	m3	27,400		
1.12	KNRw 0202 1918-0400	Zatarcie powierzchni betonu na gładko. Obmiar: 287,700	m2	287,700		
1.13	KNR 0401 0202-0100	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6 mm Obmiar: 491,819	kg	491,819		
1.14	KNR 0401 0202-0301	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 12 mm Obmiar: 1 822,887	kg	1 822,887		
1.15	KNR 0202 1802-0400	Ogrodzenia z gotowych przęseł wys. 1,25 m na słupkach stalowych o rozstawie 3 m, obsadzonych w gniazdach cokołu.	m	274,000		

		Obmiar: 274,000				
1.16	KNR 0202 1808-1100	Brama przesuwna, systemowa, długość 6,00 m, wysokość 1,50 m. Obmiar: 1,000	kpl	1,000		
1.17	PKZ 1904 0105-1200	Uzupełnianie brakujących fragmentów w słupie murowanym przez wykucie strzępi, oczyszczenie, murowanie cegłą i kształtkami ceramicznymi z zachowaniem wiązań i wystroju architektonicznego. Obmiar: 6,272	m3	6,272		
1.18	PKZ 1923 0208-0400	Nakrywy kopertowe na słup o wymiarach 147 x 147 cm - z blachy miedzianej o grubości 0,60 mm Obmiar: 1,000	szt.	1,000		
1.19	KNR 0231 1207-0300	Remonty częściowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obmiar: 110,320	m2	110,320		
		Rozdział razem:				
		Kosztorys razem:				
		Wartość VAT [23,0%]:				
		Całkowita wartość kosztorysu:				
		Wartość netto kosztorysu słownie:				
		Wartość brutto kosztorysu słownie:				