

Kosztorys ofertowy

Remont drogi dojazdowej

Długość 30 mb
Szerokość 5,0 m

Powierzchnia –150,00 m²

Lp.	Kod	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.	KNR 2-01	Roboty pomiarowe, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych m ²	km	0,030		
2.	Wycena własna	Ręczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm	szt	2		
3.	KNR 2-01	Rozebranie ogrodzeń z siatki na słupkach metalowych obetonowanych	m ²	28		
4.	KNR 2-01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	9		
5.	KNR 2-01	Rozebranie płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	13,52		
6.	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu za pomocą spycharek. gr. w-wy do 15 cm	m ²	210		
NAWIERZCHNIA						
7.	KNR 2-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, na głębokość 25 cm. kategoria gruntu I-IV	m ²	150		
8.	KNR 2-01	Warstwa odsączająca w korycie zagęszczona ręcznie . grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	150		
9.	KNR 2-01	Podbudowa z kruszywa łamanego, w-wa dolna , grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	150		
10.	KNR 2-01	Podbudowa z kruszywa łamanego, w-wa górna , grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	150		
ZJAZD						
	KNR 2-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazd, na głębokość 30 cm. kategoria gruntu I-IV	m ²	17,50		
		Warstwa odsączająca w korycie zagęszczona ręcznie . grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	17,50		

KNR 2-01	Podbudowa z kruszywa łamanego, w-wa dolna , grubość po zagęszczeniu 15 cm (tłuczeń 31,3-63mm)	m ²	17,50		
KNR 2-01	Podbudowa z kruszywa łamanego, w-wa górna , grubość po zagęszczeniu 8 cm (tłuczeń 31,3-63mm)	m ²	17,50		
KNR 2-01	Ławy betonowe z oporem pod krawężnik (beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15)	m ³	1,368		
KNR 2-01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	9		
KNR 2-01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	12,05		
KNR 2-01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	17,50		
Razem :					
VAT 23 %					
OGÓLEM					

Wywóz materiałów sypkich i z rozbiórki – we własnym zakresie